

Olá pessoal!

Estamos abrindo mais este canal de comunicação entre a GIHAB e a rede credenciada.

O "Informativo GIHAB/FL" será encaminhando periodicamente e o objetivo é o repasse de informações de maneira sucinta e rápida. Repassaremos também algumas dicas e estamos abertos para o recebimento de críticas com as respectivas sugestões de melhoria.

## **Novo COT**

Conforme arquivo em anexo, já está em vigor o novo COT (v015) para avaliações, análises de de projetos e acompanhamento de obras.

Recomendamos a leitura integral.

Seguem alguns pontos importantes:

- parede de geminação com espessura mínima de 19cm e estendidas até o telhado;
- ambientes de permanência prolongada devem ter janelas, admitindo-se uso de ventilação forçada nos banheiros;
- amarração de fiadas de telhas de extremidade;
- fechamento de beirais, para evitar a entrada de insetos e pequenos animais sob o telhado;
- existência de peitoril e pingadeira em janelas;
- todas as paredes visíveis da casa devem ter acabamento completo (pintura, revestimento cerâmico ou solução equivalente);
- bacia sanitária com dispositivos de duplo fluxo (exclusivo para recursos FGTS);
- quando a credenciada recebe documentação de uma proposta e constata que se trata de imóvel que utiliza sistema construtivo com elementos com inovação tecnológica, ela preenche o Laudo de Vistoria/Avaliação ou PFUI-Análise e encaminha a documentação para que a GIHAB se manifeste sobre a possibilidade de uso da inovação identificada.

Bom trabalho a todos!

Habituação Florianópolis/SC

Caixa Econômica Federal